



Согласовано:

Директор ГКОУ «МОЦОН №2» п.Ола

Н.В.Павлова

Дефектная ведомость на капитальный ремонт 2 этажа левого крыла здания ГКОУ «МОЦОН №2» п.Ола

№ п/п	Наименование и виды работ	Единица измерения	Количество
1.	Замена потолочного перекрытия. Демонтаж потолочного перекрытия с укладкой тепло-пароизоляции. Монтаж чистого потолка. Монтаж подвесным потолком Армстронг. Установка светодиодных светильников	м2	344м2 344м2 48шт
2.	Замена половое настила. Демонтаж пола. Выравнивание лаг. Монтаж черного и чистого пола.	м2	344м2
3.	Замена система отопления. Демонтаж радиаторов отопления и трубопроводов. Монтаж биметаллических радиаторов и ППР трубопроводов, подключение к системе отопления.	м2	344м2 27шт радиаторов.
4.	Электроработы. Монтаж электро-проводки, - розеток и выключательных приборов, -эл.щитка. Подключение к системе эл.снабжения.	м2	344м2 23шт 1шт
5.	Стены. Зачистка стен. Грунтование, оштукатуривание шпаклевание, покраска.	м2	824м2
6.	Комнаты гигиены: -облицовка стен и пола керамической плиткой, затирка швов. Сантехника в комнатах гигиены. Демонтаж системы канализации, труб	м2	127м2 стены 27м2 пол

	ХВС. Монтаж системы канализации, монтаж трубопроводов ГВС и ХВС. Подключение к системе ГВС и ХВС. Монтаж умывальников, смесителей, унитазов.		16 ед. Сантехнического оборудования.
7.	Установка дверных блоков. Демонтаж деревянных дверных блоков. Монтаж металлических дверных блоков и межкомнатных дверей с установкой наличников, доборов, врезкой замков	м2	12шт дверей
8.	Установка ПВХ окон. Демонтаж деревянных оконных блоков. Монтаж окон ПВХ с установкой отливов, откосов и подоконников.	м2	1,5*1,8-23шт 09*0,85-4шт 1,5*2,8-1шт
9.	Установка пожарного крана с подводкой пожарного трубопровода и с установкой пожарных шкафов.	м2	2шт.
10.	Установка АПС и СОУ	м2	344м2



Согласовано:

Директор ГКОУ «МОЦОН №2» п.Ола

Н.В.Павлова

Перечень

необходимых видов строительно-монтажных работ по ремонту 3этажа левого крыла здания ГКОУ «МОЦОН №2» п.Ола и ориентировочная стоимость по укрупненным показателям на 2019год.

№ п/п	Наименование и виды работ	Основные показатели	Общая ориентировочная стоимость
1.	Замена потолочного перекрытия. Демонтаж потолочного перекрытия с укладкой тепло-пароизоляции. Монтаж чистого потолка. Монтаж подвесным потолком Армстронг. Установка светодиодных светильников	344м2 344м2 48шт	
	Итого		1800т.р
2.	Замена полового настила. Демонтаж пола. Выравнивание лаг. Монтаж черного и чистого пола.	344м2	
	Итого		1500т.р
3.	Замена система отопления. Демонтаж радиаторов отопления и трубопроводов. Монтаж биметаллических радиаторов и ППР трубопроводов, подключение к системе отопления.	344м2 27шт радиаторов.	
	Итого		900тр
4.	Электроработы. Монтаж электро-проводки, - розеток и выключательных приборов, -эл.щитка. Подключение к системе эл.снабжения.	344м2 23шт 1шт	
	Итого		1200т.р
5.	Стены. Зачистка стен. Грунтование, оштукатуривание шпаклевание, покраска.	824м2	
	Итого		1300т.р

6.	Комнаты гигиены: -облицовка стен и пола керамической плиткой, затирка швов. Сантехника в комнатах гигиены. Демонтаж системы канализации, труб ХВС. Монтаж системы канализации, монтаж трубопроводов ГВС и ХВС. Подключение к системе ГВС и ХВС. Монтаж умывальников, смесителей, унитазов.	127м2 стены 27м2 пол 16 ед. Сантехнического оборудования.	
	Итого		1200т.р
7.	Установка дверных блоков. Демонтаж деревянных дверных блоков. Монтаж металлических дверных блоков и межкомнатных дверей с установкой наличников, доборов, врезкой замков	12шт дверей	
	Итого		400т.р
8.	Установка ПВХ окон. Демонтаж деревянных оконных блоков. Монтаж окон ПВХ с установкой отливов, откосов и подоконников.	1,5*1,8-23шт 09*0,85-4шт 1,5*2,8-1шт	
	Итого		800т.р
9.	Установка пожарного крана с подводкой пожарного трубопровода и с установкой пожарных шкафов.	2шт.	
	Итого		150т.р
10.	Установка АПС и СОУ	344м2	
	Итого		400т.р

ВСЕГО по объекту с непредвиденными затратами 2%

9843т.р

Составила заместитель директора ГКОУ «МОЦОН№2»



Л.А.Гурец